



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

-CORAAMOCA-

Creada mediante la Ley No. 89-97 del 12 de marzo de 1997
RNC 4-06-01102-1

Año de la innovación y la competitividad.

Informe de Presupuesto Programa Ampliación de Redes de Agua Potable

Informe de presupuesto de los proyectos realizados en el mes de julio del 2019, en el departamento de ingeniería concerniente al programa de ampliación de redes.

Ampliación de Redes de Agua Potable en la entrada de Los Tejadas, Juan López, Moca

 CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA -CORAAMOCA- DEPARTAMENTO DE INGENIERIA UNIDAD DE PRESUPUESTO						
Proyecto: Instalación de Red de Distribución de Aguas Potable Los Tejada, Juan López.				Longitud: 281.00 Mts.		
Tipo de Proyecto: Ampliación de Cobertura				Familias Beneficiarias: 26.00		
Ubicación: Moca, Provincia Espallat				Solares: 5.00		
Fecha Elaboración: Abril del 2019						
No.	Partidas	Cantidad	Unidad	Precio	Sub-total	Total
PRESUPUESTO DE AGUA POTABLE						
1.0 Preliminares:						
1.1	Levantamiento Topográfico y Replanteo	281.00	ML	15.00	4,215.00	
						4,215.00
2.0 Movimiento de Tierra:						
2.01	Excavación Con Equipos	112.40	M3	298.95	33,601.98	
2.02	Colocación Asiento de Arena	14.05	M3	1,057.00	14,850.85	
2.03	Relleno Compactado	70.25	M3	597.19	41,952.60	
2.04	Bote de Material con Camión	84.30	M3	300.00	25,290.00	
						115,695.43
3.0 Suministro de Tuberías:						
3.01	Tuberías de 2" PVC (SDR-26)	281.00	ML	145.00	40,745.00	
						40,745.00
4.0 Colocación de Tuberías:						
4.01	Tuberías de 2" PVC (SDR-26)	281.00	ML	45.00	12,645.00	
						12,645.00
5.0 Acometida:						
5.01	Acometidas de 2" @ 1/2"	31.00	UD	850.00	26,350.00	
						26,350.00
6.0 Piezas Espaciales						
6.01	Empalme Con Línea Principal	1.00	PA	7,000.00	7,000.00	
6.02	Válvula de Compuerta de 2"	1.00	PA	12,000.00	12,000.00	
6.03	Tee de 4" @ 2"	1.00	PA	4,000.00	4,000.00	
6.04	Junta Dresser de 3"	2.00	PA	800.00	1,600.00	
6.05	Junta Dresser de 2"	3.00	PA	600.00	1,800.00	
6.06	Caja Telescópica para Válvula	1.00	PA	2,200.00	2,200.00	
6.07	Tapón de 2" Anclajes	2.00	PA	400.00	800.00	
						29,400.00
Sub-Total						229,050.43
7.0 GASTOS INDIRECTOS						
7.01	Gastos Administrativos	3.00	%		6,871.51	
7.02	Imprevisto	5.00	%		11,452.52	
Sub- Total General						18,324.03
TOTAL GENERAL						\$ 247,374.46

El agua que tú desperdicias, otros la necesitan



809-578-2622



www.coraamoca.gov.do



coraamoca@coraamoca.gov.do



@coraamoca



coraamoca espallat



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

-CORAAMOCA-

Creada mediante la Ley No. 89-97 del 12 de marzo de 1997
RNC 4-06-01102-1

Año de la innovación y la competitividad.

Informe de Presupuesto Programa Ampliación de Redes de Agua Potable

Informe de presupuesto de los proyectos realizados en el mes de agosto del 2019, en el departamento de ingeniería concerniente al programa de ampliación de redes.

Ampliación de Redes de Agua Potable en Barrio Chao, Guauci, Moca

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA -CORAAMOCA- DEPARTAMENTO DE INGENIERIA UNIDAD DE PRESUPUESTO						
Proyecto: Instalación de Red de Distribución de Aguas Potable en La Entrada Barrio Chao						
Tipo de Proyecto: Ampliación de Cobertura				Longitud: 387.00 Mts.		
Ubicación: Quebrada Honda, Moca, Provincia Espaillat				Familias Beneficiarias: 38.00		
Fecha Elaboración: Abril del 2019				Solares: 2.00		
No.	Partidas	Cantidad	Unidad	Precio	Sub-total	Total
PRESUPUESTO DE AGUA POTABLE						
1.0	Preliminares:					
1.1	Levantamiento Topográfico y Replanteo	387.00	ML	15.00	5,805.00	
						5,805.00
2.0	Movimiento de Tierra:					
2.01	Excavación Con Equipos	154.80	M3	298.95	46,277.46	
2.02	Colocación Asiento de Arena	19.35	M3	1,057.00	20,452.95	
2.03	Relleno Compactado	96.75	M3	597.19	57,778.13	
2.04	Bote de Material con Camión	116.10	M3	300.00	34,830.00	
						159,338.54
3.0	Suministro de Tuberías:					
3.01	Tuberías de 2" PVC (SDR-26)	387.00	ML	145.00	56,115.00	
						56,115.00
4.0	Colocación de Tuberías:					
4.01	Tuberías de 2" PVC (SDR-26)	387.00	ML	45.00	17,415.00	
						17,415.00
5.0	Acometida:					
5.01	Acometidas de 2" @ 1/2"	40.00	UD	850.00	34,000.00	
						34,000.00
6.0	Piezas Espaciales					
6.01	Empalme Con Línea Principal	1.00	PA	6,500.00	6,500.00	
6.02	Válvula de Compuerta de 2"	1.00	PA	12,000.00	12,000.00	
6.03	Tee de 3" @ 2"	1.00	PA	3,500.00	3,500.00	
6.04	Junta Dresser de 3"	2.00	PA	800.00	1,600.00	
6.05	Junta Dresser de 2"	2.00	PA	600.00	1,200.00	
6.06	Caja Telescópica para Válvula	1.00	PA	2,200.00	2,200.00	
6.07	Piezas Espaciales	1.00	PA	1,500.00	1,500.00	
						28,500.00
					Sub-Total	301,173.54
7.0	GASTOS INDIRECTOS					
7.01	Gastos Administrativos	3.00	%		9,035.21	
7.02	Imprevisto	5.00	%		15,058.68	
					Sub- Total General	24,093.88
					TOTAL GENERAL \$	325,267.43

El agua que tú desperdicias, otros la necesitan



809-578-2622



www.coraamoca.gob.do



coraamoca@coraamoca.gob.do



@coraamoca



coraamoca espaillat



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

-CORAAMOCA-

Creada mediante la Ley No. 89-97 del 12 de marzo de 1997
RNC 4-06-01102-1

Año de la innovación y la competitividad.

Informe de Presupuesto Programa Ampliación de Redes de Agua Potable

Ampliación de Redes de Agua Potable en el Barrio Los Díaz, Hincha, Moca

 CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA -CORAAMOCA- DEPARTAMENTO DE INGENIERIA UNIDAD DE PRESUPUESTO						
Proyecto: Instalación de Red de Distribución de Aguas Potable en El Barrio Los Diaz						
Tipo de Proyecto: Ampliación de Cobertura				Longitud: 904.60 Mts.		
Ubicación: Moca, Provincia Espailat				Familias Beneficiarias: 49.00		
Fecha Elaboración: Diciembre del 2018				Solares: 0.00		
No.	Partidas	Cantidad	Unidad	Precio	Sub-total	Total
PRESUPUESTO DE AGUA POTABLE						
1.0 Preliminares:						
1.1	Levantamiento Topográfico y Replanteo	904.60	ML	15.00	13,569.00	
						13,569.00
2.0 Movimiento de Tierra:						
2.01	Excavación Con Equipos	361.84	M3	298.95	108,172.07	
2.02	Colocación Asiento de Arena	45.23	M3	1,057.00	47,808.11	
2.03	Relleno Compactado	226.15	M3	597.19	135,054.52	
2.04	Bote de Material con Camión	271.38	M3	300.00	81,414.00	
						372,448.70
3.0 Suministro de Tuberías:						
3.01	Tuberías de 2" PVC (SDR-26)	904.60	ML	145.00	131,167.00	
						131,167.00
4.0 Colocación de Tuberías:						
4.01	Tuberías de 2" PVC (SDR-26)	904.60	ML	45.00	40,707.00	
						40,707.00
5.0 Acometida:						
5.01	Acometidas de 2" @ 1/2"	49.00	UD	850.00	41,650.00	
						41,650.00
6.0 Piezas Espaciales						
6.01	Empalme Con Línea Principal	1.00	PA	3,000.00	3,000.00	
6.02	Válvula de Compuerta de 2"	2.00	PA	3,001.00	6,002.00	
6.03	Junta Dresser de 2"	2.00				
6.04	Tee de 3" @ 2"					
6.05	Piezas Varias de PVC 2"					
						3,000.00
					Sub-Total	602,541.70
7.0 GASTOS INDIRECTOS						
7.01	Gastos Administrativos	3.00	%		18,076.25	
7.02	Imprevisto	5.00	%		30,127.08	
					Sub- Total General	48,203.34
					TOTAL GENERAL \$	650,745.03
Preparado por:						

El agua que tú desperdicias, otros la necesitan



809-578-2622



www.coraamoca.gob.do



coraamoca@coraamoca.gob.do



@coraamoca



coraamoca espailat



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

-CORAAMOCA-

Creada mediante la Ley No. 89-97 del 12 de marzo de 1997
RNC 4-06-01102-1

Año de la innovación y la competitividad.

Informe de Presupuesto Programa Ampliación de Redes de Agua Potable

Informe de presupuesto de los proyectos realizados en el mes de septiembre del 2019, en el departamento de ingeniería concerniente al programa de ampliación de redes.

Ampliación de Redes de Agua Potable en Barrio 30 de mayo, Guauci, Moca

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA -CORAAMOCA- DEPARTAMENTO DE INGENIERIA UNIDAD DE PRESUPUESTO						
Proyecto: Instalación de Red de Distribución de Aguas Potable Barrio 30 de Mayo			Longitud: 440.00 Mts.			
Tipo de Proyecto: Ampliación de Cobertura			Familias Beneficiarias: 98.00			
Ubicación: Moca, Provincia Espailat			Solares: 20.00			
Fecha Elaboración: Mayo del 2019						
No.	Partidas	Cantidad	Unidad	Precio	Sub-total	Total
PRESUPUESTO DE AGUA POTABLE						
1.0 Preliminares:						
1.1	Levantamiento Topográfico y Replanteo	440.00	ML	15.00	6,600.00	6,600.00
2.0 Movimiento de Tierra:						
2.01	Excavación Con Equipos	176.00	M3	298.95	52,615.20	
2.02	Colocación Asiento de Arena	22.00	M3	1,057.00	23,254.00	
2.03	Relleno Compactado	110.00	M3	597.19	65,690.90	
2.04	Bote de Material con Camión	132.00	M3	300.00	39,600.00	
						181,160.10
3.0 Suministro de Tuberías:						
3.01	Tuberías de 2" PVC (SDR-26)	440.00	ML	145.00	63,800.00	63,800.00
4.0 Colocación de Tuberías:						
4.01	Tuberías de 2" PVC (SDR-26)	440.00	ML	45.00	19,800.00	19,800.00
5.0 Acometida:						
5.01	Acometidas de 2" @ 1/2"	118.00	UD	850.00	100,300.00	100,300.00
6.0 Piezas Espaciales						
6.01	Empalme Con Línea Principal	1.00	PA	6,000.00	6,000.00	
6.02	Válvula de Compuerta de 2"	1.00	PA	12,000.00	12,000.00	
6.03	Tee de 2" @ 2"	1.00	PA	12,001.00	12,001.00	
6.04	Junta Dresser de 2"	2.00	PA	600.00	1,200.00	
6.05	Caja Telescópica para Válvula	1.00	PA	2,200.00	2,200.00	
6.06	Tapón de 2" Anclajes	6.00	PA	400.00	2,400.00	
						35,801.00
					Sub-Total	407,461.10
7.0 GASTOS INDIRECTOS						
7.01	Gastos Administrativos	3.00	%		12,223.83	
7.02	Imprevisto	5.00	%		20,373.06	
					Sub- Total General	32,596.89
					TOTAL GENERAL	S 440,057.99

El agua que tú desperdicias, otros la necesitan



809-578-2622



www.coraamoca.gob.do



coraamoca@coraamoca.gob.do



@coraamoca



coraamoca espailat



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

-CORAAMOCA-

Creada mediante la Ley No. 89-97 del 12 de marzo de 1997
RNC 4-06-01102-1

Año de la innovación y la competitividad.

Informe de Presupuesto Programa Ampliación de Redes de Agua Potable Ampliación de Redes de Agua Potable en Barrio Orlando Martínez, La Ermita, Moca

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA -CORAAMOCA- DEPARTAMENTO DE INGENIERIA UNIDAD DE PRESUPUESTO						
Proyecto: Instalación de Red de Distribución de Aguas Potable Barrio Orlando Martínez						
Tipo de Proyecto: Ampliación de Cobertura				Longitud: 172.00 Mts.		
Ubicación: La Ermita, Moca, Provincia Española				Familias Beneficiarias: 38.00		
Fecha Elaboración: Mayo del 2018				Solares: 0.00		
No.	Partidas	Cantidad	Unidad	Precio	Sub-total	Total
PRESUPUESTO DE AGUA POTABLE						
1.0 Preliminares:						
1.1	Levantamiento Topográfico y Replanteo	172.00	ML	15.00	2,580.00	
						2,580.00
2.0 Movimiento de Tierra:						
2.01	Excavación Con Equipos	68.80	M3	298.95	20,567.76	
2.02	Colocación Asiento de Arena	8.60	M3	1,057.00	9,090.20	
2.03	Relleno Compactado	43.00	M3	597.19	25,679.17	
2.04	Bote de Material con Camión	51.60	M3	300.00	15,480.00	
						70,817.13
3.0 Suministro de Tuberías:						
3.01	Tuberías de 2" PVC (SDR-26)	172.00	ML	145.00	24,940.00	
						24,940.00
4.0 Colocación de Tuberías:						
4.01	Tuberías de 2" PVC (SDR-26)	172.00	ML	45.00	7,740.00	
						7,740.00
5.0 Acometida:						
5.01	Acometidas de 2" @ 1/2"	38.00	UD	850.00	32,300.00	
						32,300.00
6.0 Piezas Espaciales						
6.01	Empalme Con Línea Principal	1.00	PA	6,000.00	6,000.00	
6.02	Válvula de Compuerta de 2"	1.00	PA	12,000.00	12,000.00	
6.03	Junta Dresser de 3"	2.00	PA	900.00	1,800.00	
6.04	Junta Dresser de 2"	2.00	PA	600.00	1,200.00	
6.05	Tee de 3" @ 2"	1.00	PA	1,500.00	1,500.00	
6.06	Caja Telescópica para Válvula	1.00	PA	2,200.00	2,200.00	
6.07	Anclajes	1.00	PA	400.00	400.00	
						25,100.00
Sub-Total						163,477.13
7.0 GASTOS INDIRECTOS						
7.01	Gastos Administrativos	3.00	%		4,904.31	
7.02	Imprevisto	5.00	%		8,173.86	
Sub- Total General						13,078.17
TOTAL GENERAL \$						176,555.30

Arq. Luis Emilio Cruz

Analista de Presupuesto



El agua que tú desperdicias, otros la necesitan



809-578-2622



www.coraamoca.gov.do



coraamoca@coraamoca.gov.do



@coraamoca



coraamoca espaillat