



### Descripción del Proyecto

Cumpliendo con la misión de la institución, se continuó con el programa de ampliación de redes, en esta ocasión las familias beneficiadas fueron 40 y 5 predios o solares que se le colocaron su respectiva acometida, las mismas se encuentran ubicada 15 de ellas en el Barrio Manuel Rodríguez y 25 viviendas y 4 solares el en Juan López, próximo a la entrada de Lalo Rivas.

En ambos lugares las tuberías se colocaron de un diámetro de Ø 2" PVC SCH-40 y acometidas domiciliarias de ½". El proyecto fue la respuesta a solicitud de ciudadanos clientes que carecían del servicio y otros que el diámetro de sus tuberías era inadecuado o insuficiente para suplir sus necesidades.

CORAAMOCA en su afán de mejorar las condiciones de vida de su población, mediante la instalación de tuberías de agua potable para ofrecer un de servicios de calidad conforme a las normas internacionales.

Sin embargo de haber realizado los proyectos mencionados, estos no son suficientes, en la actualidad todavía existen barrios enteros donde no llega el suministro de agua potable, por lo que la institución tiene este programa de manera permanente.

### Componentes del Proyecto:

- Tuberías de Ø 2" SCH-40
- 45 Acometidas de ½"
- 2 Válvulas de Compuertas de Ø2"
- Dos Empalme con la Red Principal pertenecientes a CORAAMOCA

