



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA
-CORAAMOCA-
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA
UNIDAD DE PRESUPUESTO

Proyecto: Construcción Verja Perimetral Planta Potabilizadora la Dura, Moca

Tipo de Proyecto: Obra Civil

Longitud Total: 638.00 MI

Ubicación: Provincia Espaillat

Fecha Elaboración: Marzo del 2020

No.	Partidas	Cantidad	Unidad	Precio	Sub-total	Total
ENTRADA PLANTA POTABILIZADORA LA DURA, MOCA.						
1.0	Preliminares:					
1.01	Desmante Malla Ciclónica existente	520.00	ML			
1.02	Demolicion y Bote de Zapata y Block	521.00	ML			
1.03	Replanteo	1.00	PA			
2.0	Movimiento de Tierra:					
2.01	Excavación Zapata de Muros	187.20	M3			
2.02	Bote de Material con Excavado	243.36	M3			
2.03	Relleno de Reposición	109.20	M3			
3.0	Hormigón Armado en:					
3.01	Zapata de Muros	58.50	M3			
3.02	Zapata de Columnas	40.83	M3			
3.03	Viga de Amarre BNP	19.14	M3			
3.04	Columnas 0.20 *0.20 Mts.	22.11	M3			
3.05	Viga de Amarre Coronación	25.52	M3			
4.0	Muros de Bloques:					
4.01	Muro de Block DNP	382.80	M2			
4.02	Muro de Block SNP Violinado	1,276.00	M2			
5.0	Terminación de Superficie:					
5.01	Fraguache de vigas y columnas	680.53	M2			
5.02	Pañetes en vigas y columnas	680.53	M2			
5.03	Cantos y Mochetas	4253.33	ML			
6.0	Misceláneos					
6.01	Puerta Peatonal en Hierro	1.00	UD			
6.02	Puerta Acceso Vehicular	1.00	UD			
6.03	Garita Para Seguridad	1.00	UD			



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA
-CORAAMOCA-
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA
UNIDAD DE PRESUPUESTO

Proyecto: Construcción Verja Perimetral Planta Potabilizadora la Dura, Moca

Tipo de Proyecto: Obra Civil

Longitud Total: 638.00 MI

Ubicación: Provincia Espaillat

Fecha Elaboración: Marzo del 2020

No.	Partidas	Cantidad	Unidad	Precio	Sub-total	Total
ENTRADA PLANTA POTABILIZADORA LA DURA, MOCA.						
SUB-TOTALES						-
7.0	GASTOS INDIRECTOS					
7.01	Gastos Administrativos	3.00	%		-	
7.02	Transporte	2.00	%		-	
7.03	Dirección Técnica y Responsabilidad	10.00	%		-	
7.04	Seguros Pólizas y Fianzas	3.00	%		-	
7.05	Supervisión	5.00	%		-	
7.06	Ley 6/86	1.00	%		-	
				Total Gastos Indirectos		-
				SUB-TOTAL		-
				ITEBIS 18%		-
				SUB-TOTAL GENERAL		-
				IMPREVISTOS 5%		-
				TOTAL GENERAL		-