Presupuesto del Proyecto:

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA
-CORAAMOCA-
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA
UNIDAD DE PRESUPUESTO

Proyecto: Construcción de las Redes de Distribución Aguas Agua Potable en El Barrio Popon López
Tipo de Proyecto: Ampliación de Redes **Longitud:** 1100.00 Mts.
Ubicación: Moca, Provincia Espaillat **Familias Beneficiarias** 74.00
Fecha Elaboración: Mayo del 2018

No.	Partidas	Cantidad	Unidad	Precio	Sub-total	Total
	PRESUPUESTO DE AGUA POTABLE					
1.0	**Preliminares:**					
1.1	Replanteo	1,100.00	ML	15.00	16,500.00	
						16,500.00
2.0	**Movimiento de Tierra:**					
2.01	Excavación a mano	440.00	M3	298.95	131,538.00	
2.02	Colocación Asiento de Arena	55.00	M3	1,057.00	58,135.00	
2.03	Relleno Compactado	275.00	M3	597.19	164,227.25	
2.04	Bote de Material con Camión	330.00	M3	300.00	99,000.00	
						452,900.25
3.0	**Suministro de Tuberías:**					
3.01	Tuberías de 2" PVC (SDR-26)	1,100.00	ML	145.00	159,500.00	
						159,500.00
4.0	**Colocación de Tuberías:**					
4.01	Tuberías de 2" PVC (SDR-26)	1,100.00	ML	45.00	49,500.00	
						49,500.00
5.0	**Acometida:**					
5.01	Acometidas de 2" @ 1/2"	75.00	UD	850.00	63,750.00	
						63,750.00
6.0	**Empalme**					
6.01	Empalme Con Linea Principal	1.00	PA	3,000.00	3,000.00	
6.02	Válvula de Compuerta de Ø 2"	1.00	PA	10,000.00	10,000.00	
6.03	Piezas Especiales	1.00	PA	5,000.00	5,000.00	
						18,000.00
					Sub-Total	**760,150.25**
7.0	**GASTOS INDIRECTOS**					
7.01	Imprevisto	5.00	%		3,187.50	
				Sub- Total General		**3,187.50**
					TOTAL GENERAL	**$ 763,337.75**
	Preparado por:					